«Утверждаю» Директор

А.А.Таджибаев

2023 г.

Объём работ на текущий ремоит Γ -1 Γ ЭС-11 07.08.2023 г с 8^{00} до 18^{00} , 08.08.2023 г с 8^{00} до 18^{00} , 09.08.2023 г с 8^{00} до 18^{00} .

No	Наименавание узла	Необходимый объём робот	Исполнитель
1.	Гидроагрегат	Разгрузить, отключить, остановить Г-1. Эл. Схему блока Г-Т-1 разобрать и заземлить, главный щит ВБ напорного трубопровода опустить на порог и зашлаковать.	Персонал ГЭС-11 УГТС
2.	Шахта турбины	Устранить течи масло турбинного подшипника подтяжка крепления, замена прокладок люков врашающий ванны, ревизия трубки пяты, снять и установить на место насос откачки воды с крышки турбины, установить поплавковое устройство насоса откачки воды, проверка работа способности.	УЭМО
3.	TBC	Ревизия задвижек, чистка фильтров ТВС и эжекторов, ревизия в схеме пожарного насоса.	УЭМО
4.	Возбудитель	Чистка продувка системы возбуждения, замена эл.щеток, замер изоляции возбуждения.	УЭМО
5.	С.Ш-6 кВ	Чистка протирка кабельный и шинных сборок.	УЭМО
6.	Вывода Г-1	Устрарит замечание обнаруженных при проверки теплового контроля.	УЭМО ЭТЛ
7.	Р.3 и А	По спец программе ЭТЛ.	ЭТЛ
8.	T-1	Устранить течь масло из изоляторов и газового реле. Подготовка Т-1 к покраске. Покраска Т-1. Замена селикагеля.	УЭМО, УГТС, Персонал ГЭС-11